

**FASADO ŠILTINIMAS:**

Eiliškumas: ant fasado montuojami tinkamai paruošti mediniai/metaliniai tašai, į tarpus tarp jų klojama apšiltinimo medžiaga:

1. Dvigubo apšiltinimo atveju, šiltinimo medžiagos viršutinis sluoksnis (klojamas vertikaliai) turi perdengti apatinio sluoksnio, sukloto horizontaliai, siūles.

2. Vieno sluoksnio apšiltinimo atveju – šiltinimo medžiaga montuojama vertikaliai. Tarpus tarp tašų pasirinkite tokio pločio, koks išsirinkote vata, kad išvengtumėte ne tik papildomo darbo, bet ir neracionalaus medžiagų panaudojimo.

Užbaigus šiltinimo medžiagos klojimo darbus, klojama plévelė, apsauganti šiltinimo medžiagas nuo drėgmės, tuomet vertikaliai montuojami mediniai maždaug 2-5 cm storio tašeliai skiriantys lentelę nuo plévelės. TARPAS TARP FASADO IR LENTELIŲ – **BŪTINAS**. Irengiant ventiliuojamą fasadą reikia remtis Lietuvos Respublikos statybos reglamentais.

**DAILYLENČIŲ MONTAVIMAS:**

Lentelės montuojamos nuo apačios į viršų, pirmoji dailylentė yra montuojama užkabinus už pradinio lankstino.

Jei lankstiniai (pvz. kampai) su pasléptu tvirtinimu, jie tvirtinami prie fasado anksčiau nei dailylentės.

Dailylentės SIDING tvirtinamos jvairiais varžtais (medsraigčiais, stoginiiais savisriegiaisiais su guminėmis tarpinėmis ir t.t.). Jei gamybos proceso metu automatiškai išmuštos skylės tvirtinimui nesutampa su varžto sukimimo vieta – nerimauti nereikia, sukite varžtą kiaurai.

**SVARBU:**


**NIEKADA** nenaudokite abrazyvinį diskų. Naudodamiesi netinkamus įrankius, netenkate suteikiamos garantijos. Rekomenduojama paviršiaus pažeidimus uždažyti korekciniiais dažais. Dažant pažeistas vietas - saugoti, kad nepatektų ant nepažeistos dangos.

Plieninių dailylenčių SIDING negalima užkrauti jokiais kitais kroviniams nei transportuojant, nei sandēliuojant.

Negalima dailylenčių padengtų apsaugine plevele palikti ir laikyti ant tiesioginių saulės spindulių, kadangi tai gali apsunkinti plėvelės pašalinimą, bei gali likti klijų žymės.



## 1. DVIEJŲ SLUOKSNIŲ APŠILTINIMO MAZGAS

a - NE DAUGIAU 70CM



## 2. VIENO SLUOKSNO APŠILTINIMO MAZGAS

a - NE DAUGIAU 70CM





Plienines dailylentes galima kelti ir nešti tik jos paviršiu laikant statmenai žemei.  
Visose dailylenčių montavimo stadijose laikykites darbo saugos reikalavimų.

**PLATESNĖ INFORMACIJA: [www.siding.lt](http://www.siding.lt)**

Parengta remiantis ST FASADŲ ĮRENGIMO DARBAI. Vedinamų fasadų su mineralinės vatos šilumos izoliacija įrengimas ST:121895674.205.20.02.01:2015)

UAB „Euro Meta“ nepriimaatsakomybės už klaidas, netikslumus bei tiesioginę ar netiesioginę žalą, kurią gali išsaukti neteisingas informacijos pritaikymas. Kompanija pasilieka teisę keisti informaciją. Del išsamesnes informacijos prašome kreiptis telefonu arba el. paštu.





#### LANKSTINIAI:

- 1 - Išorinis kampus paslepętu tvirtinimu
- 2 - Vidinis kampus paslepętu tvirtinimu
- 3 - Išorinis/vidinis kampus
- 4 - Sujungimo detalė
- 5 - Užbaigimo profilis
- 6 - Pamatinis pradžios kampus
- 7 - Pradžios kampus (nematomas)
- 8 - Palangė
- 9 - Angokraštis/viršlangis/durų viršaus lankstinys, NEREGULIUOJAMAS
- 11 - Angokraštis/viršlangis/durų viršaus lankstinys, REGULIUOJ MAS, 1 dalis (vidinė)
- 12 - Angokraštis/viršlangis/durų viršaus lankstinys, REGULIUOJAMAS, 2 dalis (išorinė)

#### LANKSTINIŲ APLINK LANGUS SUKIRPIMAS:

Visus lankstinius slepiantiesius tvirtinimo elementus reikia sumontuoti anksčiau nei lentelės.



#### LANKSTINIAI APLINK LANGUS GALI BŪTI TRIJŲ TIPO:

1. UŽBAIGIMO PROFILIAI – kai lango rėmas sutampa su fasado plokštuma, t.y. langas nėra įgilintas arba įgilintas tik per lentelės aukštį.



2. NEREGULIUOJAMI ANGOKRAŠČIŲ LANKSTINIAI – naudojami kai lango rėmas yra įgilintas ne daugiau kaip 5 cm, o lango gylis visuose kampuose vienodas.



3. REGULIUOJAMI ANGOKRAŠČIŲ LANKSTINIAI skirstomi pagal angokraščio gylį: iki 5 cm, iki 10 cm, ir iki 20 cm, šie lankstiniai leidžia apskardinti nevienodai įgilinto lango angokraščius.

